

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมชาย เสงี่ยม - ชายคลอง หมู่ที่ 1
ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 228,000.00.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าแร่กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นเงิน 232,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2 ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นางบุษารัตน์ สنجิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 2. นายมานิช บุญทับ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 3. นางสาวพุทธนิตย์ คชพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ
 4. นางเอมวรรณ ภูกิจ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เลขานุการ



แบบสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง



กลุ่มงาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 152 เมตร ทน 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนาอสมชาม แขวงอินทร์-ชะลอม ต.ท่าช้าง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
แบบเลขที่	/2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวัน	5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00	1.2782	0.00	
2	ประเภทงานทาง	168,743.39	1.3624	229,898.72	
3	ประเภทงานอาคาร	0.00	1.3074	0.00	
4	ประเภทงานชลประทาน	0.00	1.3375	0.00	
5	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินค่าล่วงหน้าที่	0 %			
	เงินประกันผลงานที่	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมราคาก่อสร้าง	232,898.72
				คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	232,000.00

ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
 ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 456 ตร.ม. เฉลี่ย 508.77 บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางบุษารัตน์ สนจิตร์) (นายอภิรักษ์ บุญคุ้ม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวพุดธิศ ศรีจันทร์) (นายสมรรถนะ ฤกษ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้าง ถนน หสส. กว้าง 3 เมตร ยาว 152 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไร่โพธิ์ทาง			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหนองทราย เลี้ยวซ้าย-ชาดคลอง ต.ท่าแร่จิ่ง ต.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	แบบเลขที่	/2561	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน/ก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จิ่ง			
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาพิเศษ	เมื่อวันที่ 5	เดือน	มิถุนายน	พ.ศ. 2561

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	27.80	ลบ.ม.	420.56	9,588.72	0.00	0.00	9,588.72	
2	คอนกรีต 1:2:4 (ค่าแอม)	68.40	ลบ.ม.	0.00	0.00	184.93	12,649.21	12,649.21	ราคาวัสดุที่ใช้
	ปูนซีเมนต์โปรตองค์ ประเภทที่ 1	21.89	ตัน	2,772.59	60,692.00	0.00	0.00	60,692.00	กำหนดราคา
	ทรายหยาบ	29.41	ลบ.ม.	420.56	12,368.67	0.00	0.00	12,368.67	มาจากพาณิชย์
	หิน เบอร์ 2	67.72	ลบ.ม.	545.17	36,918.92	0.00	0.00	36,918.92	จังหวัดเพชรบุรี
	ค่าปุ๋ยคอกกบรีด	456.0	ตร.ม.	0.00	0.00	11.98	5,462.88	5,462.88	(ไม่รวมภาษี)
3	ตะแกรงเหล็ก wire mesh Ø 4 มม.	456.0	ตร.ม.	29.00	13,224.00	5.00	2,280.00	15,504.00	เดือน
	ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.								รูปแบบอื่น
4	หินคลุกโพธิ์ทาง	0.00	ลบ.ม.	529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	ปี 2561
5	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	0.2530	ตัน	20,527.70	5,193.51	0.00	0.00	5,193.51	ราคาพิเศษ
	(จุดต่อทุกระยะ 5 ม.)								ค่าขนส่ง
6	ไม้แบบ 1 นิ้ว x 6 นิ้ว (คิด 25%)	10.389	ลบ.ฟ.	574.77	5,971.29	0.00	0.00	5,971.29	ค่าขนส่ง
7	ค่าแรงแบบช่างตีตราชยาว 2 ช่าง	152.00	เมตร	0.00	0.00	20.60	3,131.20	3,131.20	กรรมวิธีที่ช่าง
8	ค่าขอสถางรอยต่อคอนกรีต	91.20	เมตร	0.00	0.00	13.87	1,264.94	1,264.94	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							168,745.39	

