

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประสงค์ – วัดใหม่ หมู่ที่ 6  
ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 450,000.00.00 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่กำหนด ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นเงิน 455,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 ปร. 4
  - 5.2 ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นางบุษารัตน์ สนจิตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
  2. นายมานิช บุญทับ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
  3. นางสาวพุทธิณี คชพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ
  4. นางเอมวรรณ ภูกิจ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้าง ถนน 4.5 เมตร ยาว 200 เมตร ทบ 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลนายประสงค์-วัดใหม่ ต.ท่าเรือ อ.บ้านแหลม จ.สมุทรบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
แบบ ป.4 ที่เสนอ มีจำนวน	1 หน้า
คำนวณราคา เมื่อวันที่	5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561



หน่วยบาท



ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00	1.2782	0.00	
2	ประเภทงานทาง	332,237.88	1.3624	452,640.89	
3	ประเภทงานอาคาร	0.00	1.3074	0.00	
4	ประเภทงานอุปโภคพัน	0.00	1.3375	0.00	
5	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>					
	เงินขายล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงาน	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			

รวมราคาก่อสร้าง 455,640.89

คิดเงินเงินค่าก่อสร้างรวมเอา 455,000.00

ตัวอักษร ( **สี่** แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน )  
 วันที่ดำเนินการ 900 ค.ม. 1081 505.56 บาท/ ค.ม.

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางอรุณรัตน์ สมจิตร) (นายเนวินทร์ บุญทับ)  
 ผู้จัดการบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  วิศวกร  
 (นางสาวบุษยามิตรี ศรีจันทร์) (นางธรรมาภรณ์ ภูกิจ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

## แบบแสดงรายการปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 4.5 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนาประจวบคีรีขันธ์-วิไลใหม่ ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
คำนวณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบร่งพื้น	45.00	ลบ.ม.	420.56	18,925.20	0.00	0.00	18,925.20	
2	คอนกรีต 1:2:4 (ห้ามถม)	135.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	184.93	24,965.55	24,965.55	ราคาวัสดุที่ใช้
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	43.20	ตัน	2,772.59	119,775.89	0.00	0.00	119,775.89	กำหนดราคา
	ทรายหยาบ	58.05	ลบ.ม.	420.56	24,413.51	0.00	0.00	24,413.51	มาจากพาณิชย์
	หิน เบอร์ 2	133.65	ลบ.ม.	545.17	72,861.97	0.00	0.00	72,861.97	จังหวัดเพชรบุรี
	ค่าปุ๋ยผิวคอนกรีต	900	ตร.ม.	0.00	0.00	11.98	10,782.00	10,782.00	(ไม่รวมภาษี)
3	ตะแกรงเหล็กเส้นมีรอยยึด Ø 4 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	900	ตร.ม.	30.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	คืน
4	หินคลุกโหล่ทาง	15.00	ลบ.ม.	529.60	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00	รูปภาพพื้นซี
5	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม. (จุดต่อทุกระยะ 5 ม.)	0.50	ตัน	20,527.70	10,263.85	0.00	0.00	10,263.85	ปี 2561
6	ปูนฉาบ โดยเครื่อง		ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00		ราคาจ้าง ต่อหน่วยจาก กรมบัญชีกลาง
7	ไม้แบบ 1 นิ้ว x 6 นิ้ว (คิด 25%)	13.67	ลบ.ฟ.	574.77	7,857.11	0.00	0.00	7,857.11	
8	ค่าแรงแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	200.00	เมตร	0.00	0.00	20.60	4,120.00	4,120.00	
9	ค่าหล่อค้ำวางท่อส่งคอนกรีต	240.00	เมตร	0.00	0.00	13.87	3,328.80	3,328.80	
	<b>รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน</b>							<b>332,237.88</b>	

๕๕.๐๘๕๖



