

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านนายประสงค์-วัดใหม่ หมู่ที่ 6 ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 430,000.00.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง 4.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 345,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2 ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางบุษารัตน์ สนจิตร	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
2. นายมาโนช บุญทับ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
3. นางสิริมา มงคล	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
4. นางเอมวรรณ ภูกิจ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	เลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง



กลุ่มงาน งานทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง ถนน คลส. ตั้งแต่บ้านนายประสงค์ - วัดใหม่ หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
 แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๓ หน้า
 จำนวนราคา เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	๐.๐๐	๓.๒๗๘๖	๐.๐๐	
๒	ประเภทงานทาง	๒๕๑,๔๘๐.๔๕	๓.๓๖๒๔	๓๔๖,๖๑๖.๗๖	
๓	ประเภทงานอาคาร	๐.๐๐	๓.๓๐๗๔	๐.๐๐	
๔	ประเภทงานชลประทาน	๐.๐๐	๓.๓๓๗๕	๐.๐๐	
๕	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor.F					
	เงินจ่ายล่วงหน้า	๐ %			
	เงินประกันผลงานหัก	๐ %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๗ %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗ %			

รวมราคาก่อสร้าง ๓๔๕,๖๑๖.๗๖

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ ๓๔๕,๐๐๐.๐๐

ตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 วันที่ดำเนินการ ๒๗๕ ต.ร.ม. เดือน ๕๓๓.๓๓ บาท/ ต.ร.ม.


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางบุษวีรัตน์ สนจิตร์)

(นายมาโนช บุญทับ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ(ลงชื่อ)  เลขานุการ

(นางสิริมา มงคล)

(นางเอมวรรณ ภูกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้าง ถนน คสล. ตั้งแต่บ้านนายประสงค์ - วัดใหม่ หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๖ ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
คำนวณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่	๒๘
เดือน	สิงหาคม
พ.ศ.	๒๕๖๑

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๓๗.๕๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๑๗,๕๒๓.๓๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๕๒๓.๓๘	
๒	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ค่าผสม)	๑๐๑.๒๕	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๘.๔๐	๑๙,๐๗๕.๕๐	๑๙,๐๗๕.๕๐	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑	๓๒.๔๐	ตัน	๒,๗๗๒.๕๙	๘๙,๘๓๑.๙๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๙,๘๓๑.๙๒	
	ทรายหยาบ	๔๓.๕๓	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๒๐,๓๔๑.๑๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๓๔๑.๑๓	
	หิน เบอร์ ๒	๑๐๐.๒๓	ลบ.ม.	๕๖๐.๗๕	๕๖,๒๐๓.๙๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖,๒๐๓.๙๗	
	ค่าปูผิวคอนกรีต	๖๗๕	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒.๐๒	๘,๑๑๓.๕๐	๘,๑๑๓.๕๐	
๓	ตะแกรงเหล็กเส้นผิวข้ออ้อย Ø ๔ มม.	๖๗๕	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๒๐,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๒๕๐.๐๐	
	ขนาดตาราง ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.								
๔	ปูนผิวหน้า	๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๕	เหล็กเส้นกลม Ø ๑๕ มม. (จุดต่อทุกระยะ ๕ ม.)	๐.๔๒	ตัน	๒๐,๕๒๗.๗๖	๘,๖๒๑.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๖๒๑.๖๖	
๖	ปูนผิว (โดยเครื่อง)	๐	ตร.ม.			๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๗	ไม้แบบ ๑ นิ้ว x ๖ นิ้ว (คิด ๒๕%)	๑๐.๒๕	ลบ.ฟ.	๕๗๔.๗๗	๕,๘๙๑.๓๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๘๙๑.๓๙	
๘	ค่าแรงแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	๑๕๐.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐.๖๐	๓,๐๙๐.๐๐	๓,๐๙๐.๐๐	
๙	ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	๑๘๐.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔.๑๐	๒,๕๓๘.๐๐	๒,๕๓๘.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							๒๕๑,๘๘๐.๔๕	

