

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตั้งแต่ร้านค้าบ้านป่าแต้ว – บ้านนายสมโภชน์) หมู่ที่ 1 ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 278,000.00.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง 3.00 เมตร ยาว 172.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 259,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 ปร. 4
  - 5.2 ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางบุษารัตน์ สนจิตร์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
2. นายมาโนช บุญทับ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
3. นางสิริมา มงคล	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
4. นางเอมวรรณ ภูกิจ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	เลขานุการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง


กลุ่มงาน งานทาง  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านป่าแก้ว-บ้านนายสมโภชน์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าม่วง อ.บ้านแพ้ว จ.เพชรบุรี  
 แบบเลขที่ ๑๑ /๒๕๖๑  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง  
 แบบ ปว.๕ ที่แบบ มีจำนวน ๑ หน้า  
 จำนวนราคา เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประมาณงานสะพานและท่อเหลี่ยม	๐.๐๐	๑.๒๖๖๒	๐.๐๐	
๒	ประมาณงานทาง	๑๘๘,๘๘๗.๕๔	๑.๒๖๖๒	๒๔๐,๗๘๖.๑๕	
๓	ประมาณงานอาคาร	๐.๐๐	๑.๓๐๗๕	๐.๐๐	
๔	ประมาณงานชลประทาน	๐.๐๐	๑.๓๖๗๕	๐.๐๐	
๕	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	
<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>					
	เงินจ่ายล่วงหน้า	๐ %			
	เงินประกันผลงานหัก	๐ %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๖ %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗ %			
รวมราคาก่อสร้าง				๒๕๗,๗๘๖.๑๕	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				๒๕๗,๐๐๐.๐๐	

ตัวอักษร ( สองแทนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )  
 ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน ๕๑๖.๐๐ ตร.ม. เฉลี่ย ๕๐๑.๗๕ บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายชูชาติ สอนจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางสิริน มงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(ลงชื่อ)



(นางนไนช พุชิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นางเอมวรรณ ภูกิจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

กลุ่มงาน/งาน งานทาง  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านป่าแก้ว-บ้านนายสมโภชน์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่  
 ประมาณราคาโดย นายมานิช บุญทับ  
 เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๒๕.๘๐	ลบ.ม.	๕๒๐.๕๖	๑๐,๘๕๐.๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๘๕๐.๕๕	
๒	คอนกรีต ๓:๒:๔ (ค่าผสม)	๓๗.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘๕.๗๓	๑๔,๓๑๓.๕๘	๑๔,๓๑๓.๕๘	ราคาวัสดุที่ใช้	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๓	๒๔.๗๗	ตัน	๒,๗๑๐.๒๘	๖๗,๑๓๓.๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๗,๑๓๓.๖๓	กำหนดราคา
	ทรายหยาบ	๓๓.๒๘	ลบ.ม.	๕๒๐.๕๖	๑๗,๓๑๖.๒๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๓๑๖.๒๕	มาจากพาณิชย์
	หิน เบอร์ ๒	๓๖.๖๓	ลบ.ม.	๕๕๕.๑๗	๒๐,๓๗๖.๓๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๓๗๖.๓๘	จังหวัดเพชรบุรี
	ค่าปูนผิวคอนกรีต	๕๑๖.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐	๑๑.๗๘	๖,๑๘๑.๖๘	๖,๑๘๑.๖๘	(ไม่รวมภาษี)
๓	ตะแกรงเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม. ขนาดตาราง ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	๕๑๖.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๗๗	๑๓,๓๐๗.๖๕	๕.๐๐	๒,๕๘๐.๐๐	๑๕,๘๘๗.๖๕	เดือน พฤศจิกายน ปี ๒๕๖๑
๔	หินคลุกไหล่ทาง	๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๕	เหล็กเส้นกลม Ø ๑๕ มม. (จุดต่อทุกระยะ ๕ ม.)	๐.๒๘๖๓	ตัน	๒๐,๕๒๗.๗๐	๕,๘๗๗.๐๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๘๗๗.๐๘	ราคาค่าแรง
๖	ไม้แบบ ๑ นิ้ว x ๖ นิ้ว (คิด ๒๕%)	๑๓.๗๕๖	ลบ.ฟ.	๕๖๐.๗๕	๖,๕๗๖.๑๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๕๗๖.๑๘	ต้นทุนออกจาก
๗	ค่าแรงแบบข้างคิวดำยาว ๒ ข้าง	๓๗๒.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐.๖๐	๗,๕๘๓.๒๐	๗,๕๘๓.๒๐	กรมบัญชีกลาง
๘	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดทราย	๑๐๓.๒๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒.๖๕	๒,๑๗๗.๕๘	๒,๑๗๗.๕๘	
๙	หินมูลเสริมขยายไหล่ทาง	๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							๑๘๘,๕๘๗.๕๕	

