

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยกระถิน หมู่ที่ 5 ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 60,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นเงิน 60,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2 ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายมาโนช บุญทับ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 2. นายอำพล สีสว่าง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
 3. นางสาวพุทธนิตย์ คชพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร ทน 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 สายห้วยกระกิน ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562


หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00	1.2782	0.00	
2	ประเภทงานทาง	45,732.90	1.3624	62,306.51	
3	ประเภทงานอาคาร	0.00	1.3074	0.00	
4	ประเภทงานชลประทาน	0.00	1.3375	0.00	
5	ป้ายโครงการ	3,000.00		0.00	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงานหลัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 % /			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 % /			
รวมราคาค่าก่อสร้าง				62,306.51	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				60,000.00	

ตัวอักษร (**น** **ก** **น** **ม** **ี** **น** **า** **ท** **ก** **ว** **ัน**)

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 120 ตร.ม. เฉลี่ย 500.00 บาท/ ตร.ม.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายมานันท์ นุญทับัน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวพุทธิณี คมพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอำพล สีสว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร ทน 0.15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 สายาภิกรณ์ ต.ท่าแร่ อ.บ้านหม้อ จ.เพชรบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
 ประเภทราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	420.56	2,523.36	0.00	0.00	2,523.36	
2	คอนกรีต 1:2:4 (ค่าผสม)	18.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	184.93	3,328.74	3,328.74	ราคาวัสดุที่ไป
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	5.76	ตัน	2,710.00	15,609.60	0.00	0.00	15,609.60	กำหนดราคา
	ทรายหยาบ	11.52	ลบ.ม.	420.56	4,844.85	0.00	0.00	4,844.85	มาจากพาณิชย์
	หิน เมอร์ 2	18.90	ลบ.ม.	545.17	10,303.71	0.00	0.00	10,303.71	จังหวัดเพชรบุรี
	ค่าปุ๋ยคอกคอนกรีต	120.0	ตร.ม.	0.00	0.00	11.98	1,437.60	1,437.60	(ไม่รวมภาษี)
3	ตะแกรงเหล็ก wire mesh Ø 4 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	120.0	ตร.ม.	25.79	3,094.80	5.00	600.00	3,694.80	เดือน ปีถัดมา
4	หินคลุกโหลหทาง	2.25	ลบ.ม.	529.60	1,191.60	0.00	0.00	1,191.60	ปี 2562
5	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม. (จุดต่อทุกระยะ 5 ม.)	0.0340	ตัน	20,527.70	697.94	0.00	0.00	697.94	ราคาค่าแรง
6	ไม้แบบ 1 นิ้ว x 6 นิ้ว (คิล 25%)	2.0505	ลบ.ฟ.	560.75	1,149.82	0.00	0.00	1,149.82	ต่อหน่วยจาก
7	ค่าแรงแบบช่างติดตั้งยาว 2 ช่าง	30.00	เมตร	0.00	0.00	20.60	618.00	618.00	กรมบัญชีกลาง
8	ค่าหยอดทรายรองคอกคอนกรีต	24.00	เมตร	0.00	0.00	13.87	332.88	332.88	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							45,732.90	

