

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเรียงหินใหญ่สายปากคลองท่าแร่ หมู่ที่ 5 ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 770,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ความยาวสันเขื่อน 100.00 เมตร ลาดเอียง 5.00 เมตร หนา 0.30 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 790,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2 ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายมาโนช บุญทับ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 2. นางสาวสิริมา มงคล ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
 3. นางสาวพุทธนิത്യ ศษพันธ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

- ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
- ประเภทการก่อสร้าง เชื้อนเรียงหินยาแนวคลองท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ป.ร.5
- เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
- หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	คำวัสดุและแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่น เจือินโซ เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % คอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	790,000.00	
	รวมเป็นเงิน	790,000.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	790,000.00	
	เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายมานิช บุญทับ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสิริมา มงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพุทธิณีย์ คชพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนวคลองท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ปร.4

สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง



ชื่องที่ 1 ลำดับ ที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณงาน	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ชื่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 7 ราคา		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่น								
1.1	งานก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนวคลองท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 100 เมตร								
1)	กรุยทางปรับพื้นที่ริมสันเขื่อน	-	ตร.ม.	-	-	1.3375	-	-	
2)	จุดดินปรับระดับ	-	ลบ.ม.	-	-	1.3375	-	-	
3)	ถมทรายหน้าเขื่อน	-	ลบ.ม.	-	-	1.3375	-	-	
4)	กล่องลวดตาข่ายแมทเทรขนาด 2.00x6.00x0.30 ม.	-	กล่อง	-	-	-	-	-	
5)	เรียงหินใหญ่พร้อมยาแนว	150.00	ลบ.ม.	977.87	146,680.50	1.3375	1,307.90	196,185.17	
6)	เรียงหินใหญ่หน้าเขื่อน	50.00	ลบ.ม.	868.54	43,427.00	1.3375	1,161.67	58,083.61	
7)	ทิ้งหินใหญ่ปิดหัว-ท้ายเขื่อน	15.00	ลบ.ม.	624.68	9,370.20	1.3375	835.51	12,532.64	
8)	วัสดุกรองหน้าเขื่อน (แผ่นใยสังเคราะห์)	-	ตร.ม.	-	-	1.3375	-	-	
9)	งานนั่งร้านดอกเสาเข็ม	-	ตร.ม.	-	-	1.3375	-	-	แท่งคอนกรีตตรง
10)	เสาเข็มแบบ A	183.00	ต้น	493.00	90,219.00	1.3375	659.39	120,667.91	ลูกบาศก์กำลังอัด
11)	เสาเข็มแบบ B	-	ต้น	-	-	1.3375	-	-	ไม่น้อยกว่า
12)	สกัดหัวเสาเข็มแบบ A	183.00	ต้น	120.00	21,960.00	1.3375	160.50	29,371.50	240 กก./ตร.ซม.
	(มีต่อ) รวมยอดยกไป				311,656.70			416,840.84	

โครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาวแนวคลองท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ปจ.4

ชื่องที่ 1 ลำดับ ที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณงาน	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ชื่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 7 ราคา		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
	(ต่อ) รวมยอดยกมา				311,656.70			416,840.84	
13)	สกัดหัวเสาเข็มแบบ B	-	ตัน	-	-	-	-	-	แท่งคอนกรีตทรง
14)	คานรัดหัวเสาเข็ม คสล.	305.00	เมตร	925.00	282,125.00	1.3375	1,237.19	377,342.19	ลูกบาศก์กำลังอัด
15)	แมงกัณดิน คสล.	-	แผ่น	-	-	-	-	-	ไม่น้อยกว่า
16)	บันได คสล.	-	จุด	-	-	-	-	-	240 กก./ตร.ชม.
17)	ราวกันตก	-	เมตร	-	-	1.3375	-	-	
18)	ทางเดิน คสล.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
19)	ขอบคันหิน คสล.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
20)	ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
21)	เสาเข็มทกเหลี่ยมกลวง ขนาด 6 นิ้ว ยาว 2.00 ม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
22)	แผ่นคอนกรีตปูทางเท้า หนา 0.04 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
23)	ถมดิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
24)	งานเจาะสำรวจเพื่อทดสอบดิน	-	หลุม	-	-	-	-	-	
					593,781.70			794,183.02	
	รวมราคางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง				593,781.70			794,183.02	
					รวมราคางานต้นทุนทั้งสิ้น(ชื่องที่ 6)	593,781.70		รวมราคางานต้นทุนทั้งสิ้น(ชื่องที่ 7)	794,183.02

โครงการก่อสร้างเขื่อนโอบหิบนานวคทองท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแพง จังหวัดเพชรบูรณ์
สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง



790,000.00
