

แบบสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายหน้ามัสยิดคลองแหกม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร ทนมา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๓ ต.ท่าแร่ อ.บ้านหม้อ จ.เพชรบุรี
แบบเลขที่	๒๕๖๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
แบบ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวน	๑ หน้า
คำนวณราคา เมื่อวันที่	๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หน่วย
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	๐.๐๐	๑.๒๓๖๒	๐.๐๐	
๒	ประเภทงานทาง	๒๐๖,๔๘๕.๓๑	๑.๒๖๒๔	๒๖๑,๓๕๕.๕๖	
๓	ประเภทงานอาคาร	๐.๐๐	๑.๕๐๗๖	๐.๐๐	
๔	ประเภทงานชลประทาน	๐.๐๐	๑.๒๓๖๕	๐.๐๐	
๕	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	เงินประกันผลงานอีก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				

รวมราคาก่อสร้าง

๒๖๔,๓๕๕.๕๖

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

๒๖๔,๐๐๐.๐๐

๕๐ ไร่

ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน ๕๗๒.๐๐ ไร่ รวม เนื้อ ๕๗๖.๕๐ ไร่/ ตร.ม.

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายมานะ บุญทับ)

(นายชัชชาติ สีว่าง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขาฯ

(นางพุทธนิศย์ ทรัพย์นิษฐ์)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายหน้ามีสียดคลองแหลม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๓ ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
	หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๒๘.๖๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๑๒,๐๒๘.๐๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๒๘.๐๒	
๒	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ค่าผสม)	๘๕.๘๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๘.๔๐	๑๖,๑๖๔.๗๒	๑๖,๑๖๔.๗๒	ราคาวัสดุที่ใช้
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑	๒๗.๔๖	ตัน	๒,๗๑๐.๒๘	๗๔,๔๒๔.๒๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๔,๔๒๔.๒๘	กำหนดราคา
	ทรายหยาบ	๓๖.๘๙	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๑๕,๕๑๔.๕๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๕๑๔.๕๖	มาจากพาณิชย์
	หิน เบอร์ ๒	๘๔.๙๔	ลบ.ม.	๕๕๕.๑๗	๔๖,๓๐๖.๗๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๖,๓๐๖.๗๔	จังหวัดเพชรบุรี
	ค่าปุ๋ยผิวคอนกรีต	๕๗๒.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐	๑๒.๐๒	๖,๘๗๕.๔๔	๖,๘๗๕.๔๔	(ไม่รวมภาษี)
๓	ตะแกรงเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม.	๕๗๒.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๗๙	๑๔,๗๕๑.๘๘	๕.๐๐	๒,๘๖๐.๐๐	๑๗,๖๑๑.๘๘	เดือน
	ขนาดตาราง ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.								พฤษภาคม
๔	หินคลุกไหล่ทาง	๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ปี ๒๕๖๒
๕	เหล็กเส้นกลม Ø ๑๕ มม. (จุดต่อทุกระยะ ๕ ม.)	๐.๓๑๗๓	ตัน	๒๐,๕๒๗.๗๐	๖,๕๑๓.๔๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๕๑๓.๔๔	ราคาค่าแรง
๖	ไม้แบบ ๑ นิ้ว x ๖ นิ้ว (คิด ๒๕%)	๙.๗๗๔	ลบ.ฟ.	๕๖๐.๗๕	๕,๔๘๐.๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๔๘๐.๗๗	ต่อหน่วยจาก
๗	ค่าแรงแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	๑๔๓.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐.๖๐	๒,๙๔๕.๘๐	๒,๙๔๕.๘๐	กรมบัญชีกลาง
๘	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	๑๑๔.๔๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒.๙๐	๒,๖๑๙.๗๖	๒,๖๑๙.๗๖	
๙	หินผุเสริมขยายไหล่ทาง	๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							๒๐๖,๔๘๕.๓๑	

