

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกลีณ – บ้านนางเส้น เพลาวรรณ หมู่ที่ 1 ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 80,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ระยะทาง 50.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 7.50 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่กำหนด)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 77,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2 ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นางบุษารัตน์ สนจิตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 2. นายมาโนช บุญทับ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 3. นางสาวพุทธิณี คชพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ
 4. นางเอมวรรณ ภูกิจ นักวิชาการ พัสดุปฏิบัติการ เลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร ทน 0.15 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 สายบ้านนายกสิน-บ้านนางเส้น ต.เขาแร่ อ.บ้านเลขะ อ.เพชรบุรี
แผนเลขที่	2 / 2559
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
แบบ ปจ.4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00	1.2509	0.00	
2	ประเภทงานทาง	58,135.85	1.3347	77,593.92	
3	ประเภทงานอาคาร	0.00	1.2726	0.00	
4	ประเภทงานชลประทาน	0.00	1.3266	0.00	
5	ป้ายโครงการ	3,000.00		0.00	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมราคาก่อสร้าง				77,593.92	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				77,000.00	

ตัวอักษร (**เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน**)
 ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 150 ตร.ม. เฉลี่ย 513.33 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นางสาวพวงนิษฐ์ อรุณพันธ์)

นักวิชาการควว.วิจ.และบัญชี

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายกันธ บุษงทับ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางบุษวิมล สนจิตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนาอิน-บ้านบางเลน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแพ้ว จ.เพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
	หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	7.50	ลบ.ม.	373.83	2,803.73	0.00	0.00	2,803.73	
2	คอนกรีต 1:2:4 (ค่าผสม)	22.50	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.85	3,214.13	3,214.13	จากวัสดุที่ใช้
	ปูนพื้นชนิดปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	7.56	ตัน	2,741.43	20,725.21	0.00	0.00	20,725.21	กำหนดราคา
	ทรายหยาบ	13.50	ลบ.ม.	373.83	5,046.71	0.00	0.00	5,046.71	มาจากพาณิชย์
	หิน เบอร์ 2	24.53	ลบ.ม.	498.44	12,226.73	0.00	0.00	12,226.73	จังหวัดเพชรบุรี
	ค่าปุ๋ยผิวคอนกรีต	150.0	ตร.ม.	0.00	0.00	11.59	1,738.50	1,738.50	(ไม่รวมภาษี)
3	ตะแกรงเหล็ก wire mesh Ø 4 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	150.0	ตร.ม.	18.69	2,803.50	5.00	750.00	3,553.50	เดือน
4	หินคลุกใหญ่ทาง	7.50	ลบ.ม.	576.33	4,322.48	0.00	0.00	4,322.48	ปี 2559
5	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม. (จุดต่อทุกระยะ 5 ม.)	0.0832	ตัน	19,877.50	1,653.81	0.00	0.00	1,653.81	ราคาค่าแรง
6	ไม้แบบ 1 นิ้ว x 6 นิ้ว (คัต 25%)	3.418	ลบ.ฟ.	514.00	1,756.85	0.00	0.00	1,756.85	ต่อหน่วยจาก
7	ค่าแรงแบกข้างตัดทแยงยาว 2 ข้าง	50.00	เมตร	0.00	0.00	15.26	763.00	763.00	กรณีอยู่ที่กลาง
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และทแยงยาว	30.00	เมตร	0.00	0.00	11.04	331.20	331.20	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							58,135.85	