

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขยายเขตประปาสายบ้านนายซุบ – ริมเขื่อน หมู่ที่ 5 ต.ท่าแร่
 อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี
 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 313,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการวางท่อ PVC ขนาด \varnothing 100 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 687 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเพชรบุรี เลขที่ พบ. 59 – 018) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 300,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 รายละเอียดประมาณการงานวางท่อขยายเขตประปา
 - 5.2 -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นางบุษารัตน์ สนจิตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 2. นายมาโนช บุญทับ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 3. นางสาวพุทธนิตย์ คชพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ
 4. นางเอมวรรณ ภูกิจ นักวิชาการ พัสดุปฏิบัติการ เลขานุการ

รายละเอียดประมาณการเป็นราคากลาง

งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณสายบ้านนายชุบ - ริมเขื่อน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
(องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ดำเนินการเอง)

แบบเลขที่ พบ.59-018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

ลำดับ	รายการ/ขนาด	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน
				(บาท)	(บาท)
1	ค่าท่อและอุปกรณ์				
1.1	ค่าท่อ				
	-ท่อ PVC dia.100 มม. ชั้น 8.5	687	เมตร	134	92,058
	-ท่อปลอก S dia.200 มม.	14	เมตร	1,464	20,496
	รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ 1.1				112,554
1.2	ค่าอุปกรณ์				
	-ชุดดับเพลิง dia.100 มม.	1	ชุด	13,800	13,800
	-ประตูน้ำใต้ดิน dia.100 มม. + หินปูนแฉ	5	ชุด	5,330	26,650
	-สามทางหน้างาน 3 ด้าน dia.100x100 มม.	2	ตัว	1,460	2,920
	-สามทางบากระวังหน้างานกลาง dia.100x100 มม.	2	ตัว	1,415	2,830
	-ท่อสี่หน้างาน ปลายบากระวัง dia.100 มม.	8	ตัว	820	6,560
	-โค้ง 90 ปลายบากระวัง 2 ด้าน dia.100 มม.	2	ตัว	1,185	2,370
	-Nut&Bolts+Rubber Seal dia. 110 mm.	14	ชุด	230	3,220
	-คาน้ำยาขอท่อ PVC dia.100 มม.	2	กระป๋อง	210	420
	รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ 1.2				58,770
	รวมเงินค่าใช้จ่าย ข้อ 1(1.1+1.2)				171,324
2	ค่าแรงงานและสิ่งก่อสร้าง				
2.1	ค่าแรงงาน				
	-ท่อ PVC dia.100 มม. ชั้น 8.5	687	เมตร	59	40,533
	-ท่อปลอก S dia.200 มม. (ขุดวาง)	14	เมตร	131	1,834

รายละเอียดประมาณการเป็นราคากลาง


งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณสายบ้านนายซุบ - ริมเขื่อน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
(องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ดำเนินการเอง)

แบบเลขที่ พบ.59-018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

ลำดับ	รายการ/ขนาด	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน
				(บาท)	(บาท)
	-ค่าแรงงานติดตั้งประตุน้ำใต้ดิน dia.100 มม.	5	จุด	440	2,200
	-ค่าแรงงานติดตั้งอุปกรณ์เหล็กหล่อ dia.100 มม.	14	จุด	260	3,640
	-ค่าทดลองท่อ dia.100-200 mm.	687	เมตร	900บาท/500ม.	1,800
	-ค่าคลอรีนล้างท่อ dia.100-200 mm.	687	เมตร	150บาท/1000ม.	150
	รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ 2.1				50,157
2.2	ควาสังก่อสร้าง				
	-แท่นคอนกรีตยึดประตุน้ำ+หีบกุญแจ dia.100 มม.	5	จุด	255	1,275
	-แท่นคอนกรีตยึดสามทาง dia.100 มม.	4	จุด	98	392
	-แท่นคอนกรีตยึดโค้ง 90 แนวราบ dia.100 มม.	2	จุด	78	156
	-ขอม คสล.	3.60	ตร.ม.	500	1,800
	-ทรายรองท่อ/กลบท่อ	4	ลบ.ม.	180	720
	รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ 2.2				4,343
	รวมเงินค่าใช้จ่าย ข้อ 2				54,500
	รวมเงินค่าใช้จ่าย ข้อ 1+2				225,824
3	FACTOR F		1.3311		74,770
4	รวมเงินค่าใช้จ่าย ข้อ 1+2+3				300,594
<p>SAY (รวมภาษี) = 300,000.- บาท ตัวอักษร (สามแสนบาทถ้วน)</p>					


คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ใช้ประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เป็นราคากลาง

ลงชื่อ


(นางจุฬารัตน์ สอนจิตร)

ประธานคณะกรรมการ


ลงชื่อ


(นายมานะ บุญहित)

กรรมการ


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ


(นางสาวพุดธิศ ทรัพย์พันธ์)

กรรมการ

ลงชื่อ


(นางแอมรรัตน์ กุญ)

กรรมการ/เลขานุการ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นักวิชาการพัสดุ

