

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแหลมฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2
ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 330,000.00.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นเงิน 305,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2 ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นางบุษารัตน์ สนจิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 2. นายมาโนช บุญทับ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 3. นางสาวพุทธินิตย์ คชพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ
 4. นางเอมวรรณ ภูกิจ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้าง ถนน ฝสส. กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร โหลทางข้างละ 0.25 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 สายคลองหม่อมเมืองตะวันตก อ.ท่ามะพร้าว จ.เพชรบุรี
แบบเลขที่	/2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพร้าว
แบบ ปร.4 ซิมบ	มีจำนวน 1 หน้า
ส่วนต่อราคา	เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประมาณงานสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00	1.2782	0.00	
2	ประมาณงานทาง	222,068.04	1.3624	302,545.50	✓
3	ประมาณงานอาคาร	0.00	1.3074	0.00	
4	ประมาณงานชลประทาน	0.00	1.3375	0.00	
5	ปี้อโครงการ	3,000.00		3,000.00	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0 %			
	เงินมัดจำ	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			

โดย

รวมราคาก่อสร้าง

305,545.50 ✓


คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

305,000.00 ✓

ตัวอักษร (สามแสนห้าพันบาทถ้วน)


ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 600 ตร.ม. เฉลี่ย 508.33 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ


(นางจุฑามาศ สอนิษฐ์)

(นายอภิรักษ์ บุญจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวสุรอนันต์ ศรีพันธ์)

(นายสมรธรรม ภูกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้าง ถนน หลุม กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร ทน 0.15 เมตร โหลห่างข้างละ 0.25 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 สายคลองแหลมวังตะวันตก ต.ท่าแฉ้ง อ.บ้านแพ้ว จ.เพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฉ้ง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาทางหลวง	เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	30.00	ลบ.ม.	420.56	12,616.80	0.00	0.00	12,616.80	
2	คอนกรีต 1-2:4 (ค่าแอม)	90.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	184.93	16,643.70	16,643.70	ราคาวัสดุที่ใช้
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	28.80	ตัน	2,772.59	79,850.59	0.00	0.00	79,850.59	กำหนดราคา
	ทรายหยาบ	38.70	ลบ.ม.	420.56	16,275.67	0.00	0.00	16,275.67	มาจากพาณิชย์
	หิน เบอร์ 2	89.10	ลบ.ม.	545.17	48,574.65	0.00	0.00	48,574.65	จังหวัดเพชรบุรี
	ค่าปุ๋ยคอกขบกรีด	600.0	ตร.ม.	0.00	0.00	11.98	7,188.00	7,188.00	(ไม่รวมภาษี)
3	ตะแกรงเหล็ก wire mesh Ø 4 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	600.0	ตร.ม.	29.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	เดือน กุมภาพันธ์
4	หินกลูกลโหลห่าง	11.40	ลบ.ม.	529.60	6,037.44	0.00	0.00	6,037.44	ปี 2561
5	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม. (จุดต่อทุกระยะ 5 ม.)	0.3329	ตัน	20,527.70	6,833.67	0.00	0.00	6,833.67	ราคาจำหน่าย
6	ไม้แบบ 1 นิ้ว x 6 นิ้ว (คิด 25%)	10.253	ลบ.ฟ.	574.77	5,893.12	0.00	0.00	5,893.12	ต่อหน่วยจาก
7	ค่าแรงแบบข้างชิดตารางยาว 2 ข้าง	150.00	เมตร	0.00	0.00	20.60	3,090.00	3,090.00	กรมบัญชีกลาง
8	ค่าขุดทรายรองต่อคอนกรีต	120.00	เมตร	0.00	0.00	13.87	1,664.40	1,664.40	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							222,068.04	