

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนทางขึ้นสะพานวัดบันไดทอง หมู่ที่ 5 ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.00.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 146,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2 ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นางบุษารัตน์ สنجิตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 2. นายมาโนช บุญทับ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 3. นางสิริมา มงคล ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
 4. นางเอมวรรณ ภูกิจ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้าง ถนน คลอ.ทางพิเศษทางวัดบันไดทอง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หน้า ๐.๒๕ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๕ ต.ท่าแร่ อ.บ้านฉาง จ.เพชรบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
แบบ ปร.๕ จำนวน มีจำนวน	๒ หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นขุม	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	๐.๐๐	๑.๒๖๘๒	๐.๐๐	
๒	ประเภทงานทาง	๑๐๕,๒๕๐.๘๘	๑.๒๖๒๔	๑๓๓,๓๖๕.๙๘	
๓	ประเภทงานอาคาร	๐.๐๐	๑.๓๐๖๕	๐.๐๐	
๔	ประเภทงานข่อประทอน	๐.๐๐	๑.๓๑๕๕	๐.๐๐	
๕	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินจ่ายล่วงหน้า	๐ %			
	เงินประกันผลงานพัก	๐ %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๗ %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗ %			

รวมราคาก่อสร้าง

๑๔๖,๓๖๕.๙๘

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

๑๔๖,๐๐๐.๐๐

ตัวอักษร (พินิจแสนสิทธิ์มีนพทพันธ์ภาพถาวร)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ สุนจิตรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมานะ บุญทับ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ มงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....เลขาฯ

(นายเชษฐภรณ์ ภูกิจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง ถนน คสล.ทางพิเศษสะพานวัดบันไดทอง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ทน ๐.๓๕ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ต.ท่าแร่ อ.บ้านแพง จ.เพชรบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานถนน คสล.								
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๖.๒๕	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๒,๙๑๐.๕๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๙๑๐.๕๖	
๒	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ค่าผสม)	๑๘.๗๕	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๖.๘๐	๓,๕๒๖.๕๐	๓,๕๒๖.๕๐	
๓	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๓	๖.๐๐	ตัน	๒,๗๗๒.๕๙	๑๖,๖๓๕.๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๖๓๕.๕๕	
๔	ทรายหยาบ	๔.๐๖	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๑,๙๐๖.๓๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๙๐๖.๓๖	
๕	หิน เบอร์ ๒	๓๘.๕๖	ลบ.ม.	๕๖๐.๗๕	๒๑,๘๐๙.๕๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๘๐๙.๕๖	
๖	ค่าผิวคอนกรีต	๑๒๕.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐	๑๒.๐๒	๑,๕๐๒.๕๐	๑,๕๐๒.๕๐	
๗	ตะแกรงเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม.	๑๒๕.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๕.๐๐	๖๒๕.๐๐	๔,๓๗๕.๐๐	
๘	ขนาดตาราง ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.								
๙	หินคลุกไหล่ทาง	๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๐	เหล็กเส้นกลม Ø ๑๕ มม.	๐.๐๖๙๔	ตัน	๒๐,๕๒๗.๗๖	๑,๔๒๙.๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๒๙.๖๓	
๑๑	(จุดต่อทุกระยะ ๕ ม.)								
๑๒	ไม้แบบ ๑ นิ้ว x ๖ นิ้ว (คิด ๒๕%)	๑.๗๐๘	ลบ.ฟ.	๕๗๕.๗๗	๙๗๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๗๖	
๑๓	ค่าแรงแบบข้างทิศตามยาว ๒ ข้าง	๒๕.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐.๖๐	๕๒๕.๐๐	๕๒๕.๐๐	
๑๔	ค่าดีทรอยต์คอนกรีต และพอยคยา	๒๕.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙.๓๐	๓๕๖.๕๐	๓๕๖.๕๐	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							๔๖,๙๐๔.๒๕	

(Handwritten signatures and marks)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง ถนน คสล.ทางพิเศษสะพานวัดบันไดทอง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานวางระบายน้ำ คสล								
๑	งานขุดดิน	๘	ลบ.ม	-	-	๑๒๕	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๑.๐๐	ลบ.ม	๔๖๗.๒๙	๔๖๗.๒๙	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๕๖๖.๒๙	
๓	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ค่าผสม)	๓.๖๐	ลบ.ม	๑,๖๔๖.๐๐	๕,๙๒๕.๖๐	๔๓๖.๐๐	๑,๕๖๙.๖๐	๗,๔๙๕.๒๐	
๔	ไม้แบบ	๑๙.๐๐	ลบ.ฟ	๕๗๔.๗๗	๑๐,๙๒๐.๖	-	-	๑๐,๙๒๐.๖๓	
๕	เครื่อรัดแบบ	๕.๐๐	ลบ.ฟ	๖๐๒.๘๐	๓,๐๑๔.๐๐	-	-	๓,๐๑๔.๐๐	
๖	ตะปู	๔.๘๐	กก	๔๖.๗๓	๒๒๔.๓๐	-	-	๒๒๔.๓๐	
๗	เหล็ก Ø ๙ มม.	๐.๒๙๔๔	ตัน	๒๑,๒๗๕.๗๖	๖,๒๖๓.๕๘	๔,๑๐๐.๐๐	๑,๒๐๗.๐๔	๗,๔๗๐.๖๒	
๘	เหล็กแบน ๔๔ มม. หนา ๔.๕ มม.	๔๐.๐๐	เส้น	๒๘๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๑,๒๐๐.๐๐	
๙	เหล็กฉาก ๕๐ x ๕๐ มม. หนา ๔ มม.	๑๐.๐๐	เส้น	๔๑๔.๓๓	๔,๑๔๓.๓๐	-	-	๔,๑๔๓.๓๐	
๑๐	ค่าแรงประกอบฝาราง	๖๐๔.๐๐	กก	-	-	๑๒.๐๐	๗,๒๔๘.๐๐	๗,๒๔๘.๐๐	
๑๑	ลวดผูกเหล็ก	๘	กก	๔๓.๖๑	๓๔๘.๘๘	-	-	๓๔๘.๘๘	
๑๒	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	๒๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๓,๑๙๒.๐๐	๓,๑๙๒.๐๐	
๑๓	ทาสีกันสนิม	๓๑.๐๐๐	ตร.ม	๓๐.๐๐	๙๓๐	๓๕.๐๐	๑,๐๘๕.๐๐	๒,๐๑๕.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							๕๘,๘๓๘.๒๓	
	รวมงานถนน คสล.+งานวางระบายน้ำ				๔๖,๔๑๔.๒๕+๕๘,๘๓๘.๒๓			๑๐๕,๒๕๒.๔๘	